



Започна изпълнението на проект “Изграждане и оборудване на нова социална услуга за резидентна грижа в с.Голям Поровец, община Исперих”

На 16.07.2025 г. в село Голям Поровец, Община Исперих официално бе даден старт на строително-монтажните дейности по проект “Изграждане и оборудване на нова социална услуга за резидентна грижа в с. Голям Поровец, община Исперих”. Събитието отбелязва началото на важна стъпка в посока социалното включване и подобряване качеството на живот на хора с физически увреждания в региона.

Проектът се реализира по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-11.018-0023-C01, подписан на 19.03.2025 г. между Община Исперих и Министерство на труда и социалната политика в размер на **1 315 247,46 лв.** Проект “**Изграждане и оборудване на нова социална услуга за резидентна грижа в с.Голям Поровец, община Исперих**” се финансира по процедура BG-RRP-11.018- "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания" на приоритетна ос „Социално включване“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основна цел на инвестиционното намерение на Община Исперих е създаване на условия за предоставяне на нова социална услуга на територията на общината, а именно - Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания за 15 потребители чрез извършване на ремонт и преустройство на съществуваща сграда – бивше училище в село Голям Поровец, общ. Исперих и прилежащото ѝ дворно пространство, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на горепосочения сграден фонд.

Изпълнението на дейност СМР предвижда:

- обособяване на спални и общи помещения, позволяващи настаняването на общо 15 лица, разделени в три самостоятелни домакинства. Всеки 5 лица ще разполагат със собствено общо помещение, включващо дневна част, трапезария и кухненски бокс, спалните помещения ще бъдат максимум за 2 души, с антре и собствен санитарен възел. Предвидени са и необходимите административни и обслужващи помещения;
- демонтаж и изграждане на нова покривна конструкция с нова хидроизолация и керамични керемиди.
- основен ремонт на ВиК инсталацията на сградата;
- пълна подмяна на електрическата инсталация в сградата.
- подмяна на дограми с монтаж на нов PVC профил със стъклопакет и монтаж на алуминиеви входни врати с прекъснат термомост;
- полагане на топлоизолация по външни ограждащи стени и по цокъл на сграда;
- монтиране на мултисплит системи и отоплителни конвектори, както и 2 бр. термодинамични бойлери;
- създаване на асансьорна връзка между етажите;
- изпълнение на ландшафтно решение за парковото пространство около сградата, включващо създаване на алеи и места за отдих на потребителите на услугата;

Срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности е 180 календарни дни.